

監修●日本建築学会建築社会システム委員会

# 九段会館テラスにおける ディープウェル・リチャージウェルに 真空バキュームを用いた施工事例

神山良知+鴨下友一+坂本 篤+松本修治+伊東 宏+有江暢亮◎鹿島建設(株)

## はじめに

旧九段会館は1934(昭和9年)年に完成し、昭和初 期の時代性を表現している希少な建築物であり、洋 風建築の上に日本式の瓦屋根を載せる「帝冠様式」 と呼ばれる外観的特徴を備え、永く九段下の景観を 形成してきた。この歴史的価値のある建物を、特徴 的な北側と東部分をL字状に保存しながら地下3階地 上17階建、オフィス棟を増築し、新たな価値を付加 するプロジェクトである(図1,2)。計画地は九段下 交差点の近傍に位置し、東側は幅員14mの内堀通り、 西側が皇居外苑お濠(牛ケ淵)(写①), 南側は九段坂 病院、北側は戦後資料の博物館である昭和館があり、 お濠の向い側には日本武道館がある。地下3階直接 基礎の深さは14.4mで、山留めはSMWを計画した (図3~6)。地盤調査の結果、床付け位置に約3m厚



図1 完成予想パース(全体鳥瞰)

#### 【工事概要】

工事名:(仮称)九段南1丁目プロジェクト エ 所 在 地:東京都千代田区九段南1-6-5

建築主:合同会社ノーヴェグランデ 設計監理: 鹿島·梓 設計監理合同企業体 敷地面積:8,765.85m<sup>2</sup>

途:事務所,物販店舗,飲食店舗,

工: 鹿島建設㈱東京建築支店 期:2018年3月~2022年7月(52か月) 延床面積:68,121.00m<sup>2</sup>

集会場, 駐車場

の粘土層があり、盤膨れ対策が必要となった。しか しながら、床付け粘土層以深にSMW 遮水壁が根入れ できる難透水層がないため、地下水対策をいかに合 理的に計画するかが、周辺への影響を抑え、かつ経 済的に施工を進めるうえでのポイントであった。今 回、この地下水対策の工法としてSWP工法とVPRW 工法を適用したので、本稿で紹介する。

## ディープウェル計画条件と課題

#### ●ディープウェル設計条件

• 対象面積: 横/約80.0m, 縱/約40m, 面積/約  $3.200 m^2$ 

• 設計G.L=T.P+8.06m

• B1FL=設計G.L-2.52m=T.P+5.54m

掘削深さ:B1FL−14.4m

• 第1帯水層深さ: B1FL-4~13m (被 圧 水 位 B1FL



●牛ヶ淵際に建つ増築棟

建築面積: 5,122.71m2

最高高さ:74.966m

数:地下3階地上17階塔屋3階建 造:S造·RC造·SRC造(柱CFT造) -2.6m)

• 第2帯水層深さ: B1FL−16~34m (被圧水位B1FL -6.0m)

山留め種類:SMW

• 山留めソイル下端深さ: B1FL-23.0m (根入れ長 L = 8.6 m)

#### 地盤条件

地層構成を図7、8に示す。ボーリングNo.2が B1FLとほぼ同じ高さのT.P+5.58mである。傾斜地 につき、現場の施工盤はB1FLで整備されるので以 下、掘削基準高さをB1FL=KGLとする。



図2 配棟計画図




図3 敷地南北断面図 S=1:1.800




図5 山留めライン平面図 S=1:1.200

• KGL-0~-4m: 埋土・ローム・粘性土層

• KGL-4m~13m:砂礫・砂質土層/第1帯水層

被圧水位 KGL-2.6m

• KGL-13m~16m: 洪積粘性土層/第2帯水層

 $(-13m\sim34m)$ 

被圧水位 KGL-6.0m

透水係数 2.03 × 10<sup>-3</sup>cm/sec

透水係数 6.07 × 10<sup>-3</sup>cm/sec

• KGL-16m~19m: 砂礫層

• KGL-19m~34m: 洪積砂質土層

• KGL-34m~35m: 洪積粘性土層

### ⊙ディープウェル計画の課題


ディープウェル(以下, DW) に要求される課題 は以下である。

• 根切りをドライ掘削できること

• 盤ぶくれを防止すること

• 周辺に沈下影響を与えないこと

掘削範囲となる第1帯水層の地下水位はKGL-2.6m にあるのでSMWによる止水壁を計画した。当初計






図6 山留め断面図 S=1:1.000

 $1\ 1\ 2\ 4$ 新時代を拓く最新施工技術 ● ● 建築技術 2023.04 1 2 5 1




図7 土質想定断面図




図8 ボーリング調査位置平面図

画として、KGL-4~13mの砂層に帯水している水 は、床付けまでの浅いDWを2本配置して排水し、 床付けKGL-14.4m前後のKGL-13~16mに分布 する粘土層下端に作用する第2帯水層の被圧水対策 として、深いDWを4本配置することとした。DW 断面を図9、平面配置を図11に示す。

ボーリングNo.1とNo.2にてKGL-34mに1~2m の粘土層がみられたので、これを第2帯水層下端と みなした。SMWのソイルを第2帯水層以深まで貫入 することで、地下水の排水量を抑制することが可能 と考えられた。しかしこれはソイル壁をさらに14m 深く打設する必要があり、コスト・工程におけるデ メリットが大きかった。また,入手時計画段階では お濠への地下水放流が可能で、下水道使用料金を計 上する必要はないとの条件設定であった。このこと から、SMWロッド継ぎなしかつ、ソイル長がDWの 排水スクリーン長をカバーできるKGL-23.0mとし て計画した。

## SWP·VPRW 導入検討

深いDWによる排水量Oの計算は、SMWをまわ




図9 ディープウェル設定断面図

り込む無限排水となる。この根入れを考慮した被圧 水量を、軸対称水平浸透流のティーム式と鉛直1次 元浸透流式を組み合わせる方法にて算定した。

$$Q_1 = 2 \pi \cdot k_1 \frac{D (H - h_2)}{l_n \left(\frac{R}{r_0}\right)}$$
 (1)

$$Q_2 = \pi \, r_0^2 \, k_2 \, \frac{(h_2 - h_1)}{d} \tag{2}$$

計算条件は図10より、被圧水位:KGL-6.0m、低下 計画水位: KGL-13.1m, 帯水層上端: KGL-16.3m, 带水層下端: KGL-33.9m, 帯水層厚: D=17.6m, 山 留め根入れ長:d=23.0-14.4m=8.6m, 縦長さ:a=40m, 横長さ:b=80m, 仮想井戸半径: $r_0=(a+b)$ /  $\pi = 38.2$ m、被圧水位:H = 33.9 - 6.0 = 27.9m、目標 低下水位: $h_1 = 33.9 - 14.4 = 19.5$ m、水位低下量:s = $H-h_2$ , 影響半径:  $R=3000 \text{s} \sqrt{k} + r_0$ , 水平透水係数:  $k_1 = 2.0 \times 10^{-5} \text{m/sec}$ , 鉛直透水係数:  $k_2 = 2.0 \times 10^{-6} \text{m/sec}$ sec (水平の1/10と想定)。

ここで山留め外水位hoを変数とすると水位低下量s も変わることから、繰り返し計算にて $O=O_1=O_2$ とな る $h_2$ を求めると $h_2$ =26.64mとなる。これは基準レベル からの水位高なので地盤面からとするとKGL-7.26m




図10 遮水壁を考慮した模式図

(=33.9-26.64) となり、全体排水量 $Q=Q_1=Q_2=$  $0.0076 \text{ m}^3/\text{sec} = 0.456 \text{ m}^3/\text{min} = 456 \ell/\text{min} \ \xi \ \xi_0$ 

DW1本あたりの排水量は、下記シチャート式に て算出した。


$$q_{dw} = 2 \pi \cdot r_0 \cdot \ell_w \frac{\sqrt{k}}{15} \cdot \eta \tag{3}$$

ここで、DW半径:  $r_0 = 0.35/2 = 0.175$ m、ストレー ナー長:  $\ell_w = 6.5 \text{m}$ , 透水係数  $k = k_1 = 2.0 \times 10^{-5} \text{m}$ sec, 井戸効率:  $\eta = 0.85$  とすると,  $q_{dw} = 0.109$  m<sup>3</sup>/  $\min = 109\ell/\min$ となる。DWの本数は全体排水量QをDW1本当たり排水量で割ることにより算出する。

$$n = O/q_0 = 456/109 = 4.18 = 4$$

なお、浅いDWは床付け粘性土より上であるので SMW内に囲われた限定水量とした。

プロジェクトを入手した2018年時点では、DWにて 集水した地下水をお濠に放流できることを前提に計画 が立案されていた。しかし、施工についてお濠を管理 する環境省皇居外苑事務所と協議を行った際、お濠 に放流するためには1年以上の定期的な水質調査およ び有識者によるお濠改善分科会への調査結果提出の らえ、承認が必要ということが判明した。これは放流 承認までに1年以上を要することとなる。また、地下 水を下水道へ放流とした場合の排水料金は、掘削開 始からB1F打設までの地下工事14か月で億単位と算 定された。つまり、放流承認が掘削に間に合わない。 そこで、リチャージウェル (以下、RW) を計画するこ ととした。RWの仕様については、東京建築の実績か ら深いDW4本とRWを1:1対応とし、深さ150m×4 本の計画とした。RW追加配置を図11に示す。



● 浅いDW ★ 深いDW ▲ 追加RW

#### 図11 RW追加配置計画

しかし、入手計画でRWの予算を計上していなかっ たことからさらなる削減案が必要であった。このとき、 真空バキュームを使うスーパーウェルポイント(以下、 SWP) 工法の紹介を受けた。この工法の特徴は、通常 のDWやRWが自然動水勾配で、集水または排水する ところに真空バキューム効果を見込む点である。この バキューム効果で本数と深さの削減が見込めるので、 工法の特許を所有している施工業者から見積を取り、 コストダウン効果を確認した。しかし、当社での実績 と効果をヒアリングすると、土木での実績はあるが、 建築での実績が皆無であった。そこで、当時稼働中の 同社東北支店土木の現場と他社現場を視察して, SWPのバキューム吸水効果を確認した。この吸水効果 をスーパーウェルポイント工法技術精算資料(以下、 SWP技術資料)より試算すると以下となる。

$$\eta_{swp} = \alpha \cdot 2 \,\pi \cdot r_0 \cdot \ell_w \frac{\sqrt{k}}{15} \cdot \eta \tag{4}$$

ここで、SWP係数: $\alpha$  は表1 の細砂層最大値であ  $\delta \alpha = 5$  を採用、井戸半径:  $r_0 = 0.275$ m、スクリー ン長:  $\ell_w = 7.0 \text{m}, k = 2.0 \times 10^{-5} \text{m/sec}, 井戸効$ 率:  $\eta = 0.76$  と すると,  $q_{swb} = 0.0137$  m<sup>3</sup>/sec =  $0.820 \text{ m}^3/\text{min} = 820 \ell/\text{min} となる。$ 

SWPの本数はSWP技術資料によって算定した。 これはDWと同様に、全体排水流量Qをティーム式 にて算出する。ただし、SMW根入れ長は前述と異 なり、0を算出後、遮水効果として係数を掛けての 低減としている。

$$Q = 2 \pi \cdot k \frac{D (H - h)}{l_n \left(\frac{R}{r_0}\right)}$$
 (5)

被圧水位: KGL-6.0m, 低下計画水位: KGL-13.1m, 带水層上端: KGL-16.3m, 带水層下端: KGL-33.9m, 帯水層厚:D=17.6m, 縦長さ:a=40m, 横長さ:b=80m, 仮想井戸半径: $r_0=(a+b)$ 

1126新時代を拓く最新施工技術 ● ● 建築技術 2023.04 1 2 7 |




図12 SWP仕様検討図

 $\pi = 38.2$ m,被圧水位:H = 33.9 - 6.0 = 27.9m,目標 低下水位:h=33.9-14.4=19.5m. 水位低下量: s = H - h = 27.9 - 19.5 = 8.4 m,水平透水係数: k = $2.0 \times 10^{-5}$  m/sec, 影響半径: R = 3.000 s $\sqrt{k} = 112.7$  m, ℓ/minとなる。ここで、さらに排水初期の排水量増加 を考慮して、1.5~2.0倍のうち1.75倍とする。また式 (5) ではSMW根入れ長を考慮していないので、遮水 壁がある場合の真空遮水効果係数βを0.5~0.7のうち  $0.6 \, \text{ELT}, \, Q_{swb} = Q \times 1.75 \times 0.6 = 1100 \, \ell / \text{min} \, \text{ELTM}$ る。以上からSWP本数は $n = Q_{swb}/q_{swb} = 1100/820 =$ 1.341 ≒ 2本とした。ここで、注意点は、初期揚水量 の増加係数とSMW根入れ効果を想定する真空遮水効 果係数 $\beta$ の0.5~0.7が経験によるものであるため、実 揚水試験での確認が推奨されていることである。以上 の試算により、SWP仕様は、 $L=22.0\text{m}\times2$ 本で設定 した。この仕様を図12に示す。

スクリーンは掘削床以深の配置となっている。これは東北支店現場の実績より、バキューム効果にて第1帯水層の地下水についても集水が可能であると

表1 スーパーウェルポイント吸水量の目安

| 土質名  | 透水係数(cm/sec)                                   | SWP 係数 (α) |  |
|------|--|------------|--|
| 粗砂   | $1.1 \times 10^{-1} \sim 3.6 \times 10^{-1}$   | 2.0~2.5    |  |
| 中粗砂  | 2.2 × 10 <sup>-2</sup> ~7.5 × 10 <sup>-2</sup> | 2.0~3.5    |  |
| 細砂   | 2.6 × 10 <sup>-3</sup> ~1.4 × 10 <sup>-2</sup> | 2.0~5.0    |  |
| ごく細砂 | 4.6 × 10 <sup>-4</sup> ~1.8 × 10 <sup>-3</sup> | 2.0~10.0   |  |
| シルト  | 1.0 × 10 <sup>-5</sup> ~2.8 × 10 <sup>-4</sup> | 2.0~20.0   |  |
| 粘土   | k < 3.6 × 10 <sup>-6</sup>                     | 2.0~20.0   |  |

表2 仕様とコスト比較表

|       | 入手前   | DW 案  | SWP案 | 単位      |
|-------|-------|-------|------|---------|
| DW本数  | 浅2/深4 | 浅2/深4 | 深2   | (本)     |
| 設置深さ  | 15/24 | 15/24 | 22   | (m/本)   |
| 吸水能力  | 109   | 109   | 820  | (L/min) |
| 施工日数  | 16    | 16    | 9    | (延日)    |
| コスト比率 | 100%  | 100%  | 105% | (%)     |
| RW本数  | -     | 4     | 2    | (本)     |
| 設置深さ  | _     | 150   | 62   | (m/本)   |
| 吸水能力  | _     | 150   | 410  | (L/min) |
| 施工日数  | -     | 150   | 58   | (延日)    |
| コスト比率 | 0%    | 100%  | 51%  | (%)     |
| 下水道料金 | 100%  | 0%    | 0%   | (%)     |
| 合計コスト | 100%  | 73%   | 44%  | (%)     |

の判断したためである。また,第2帯水層被圧水位の減圧に関しても,TP-9.3mまで減圧が可能という計算結果となり,掘削工事に必要な条件は満足するものと判断した。

RWに相当する真空プレス型リチャージウェル(以下, VPRW)は、いずれの視察現場においても採用されていなかったので、東北支店土木部にも相談してVPRWの吸水効果を確認した。元計画RWの排水処理能力が1本当たり深さ150mで150ℓ/minの見込みに対し、VPRWは深さ65mで410ℓ/minの2.7倍と試算した。この試算もティーム式にて算出した。つまり式(5)を用いている。

てこで、水位:KGL-6.0m、復水位:KGL+13.5m、復水層上端:KGL-45.0m、復水層下端:KGL-65.0m、復水層厚:D=20.0m、VPRW半径 $r_0=0.4/2=0.2$ m、復水高さ:H=13.5+65.0=79.0m、地下水位高さ:h=65.0-6.0=59.0m、復水圧水頭:s=H-h=79.0-59.0=20.0m、水平透水係数: $k=2.0\times10^{-5}$ m/sec、影響半径:R=3,000s  $\sqrt{k}=263.0$ m、として、復水量 $Q_{vprw}=0.0068$  m $^3/$ sec=0.410 m $^3/$ min=410 $\ell/$ min

必要本数としては前述のSWP排水量 $Q_{swp}$ から, $n = Q_{swp}/Q_{vprw} = 1048 \times 0.6/419 = 1.5$ となるので,VPRWは2本と設定した。注意点としては, $Q_{swp}$ は初期揚水増加量を考慮していないこと,復水位に加圧圧力2.0kg/cm $^2$ 換算相当分の水頭高さを加算していること,復水層上端をブロー防止の薬液注入により




図13 スーパーウェルポイント仕様図

想定することである。以上の設定を整理して、**表2** に、仕様とコストの比較を示す。

## SWP・VPRW 仕様について

## ●SWP工法仕様

スーパーウェルポイント工法の仕様を、図13に示す。基本構造は、内筒管として下部に吸水口のみが設けられた鋼管に、スクリーン管が設けられた二重管構造となっている。このスクリーンは、施工業者が独自に開発したもので施工業者の特許である。これにより空気を吸うことなく、地下水を集水することが可能としている。また、真空ポンプにて管内を負圧にすることで、集水能力を増すことが可能となる。これは、バキュームディープウェルと同様の仕組みであるが、特殊スクリーンの効果により、空気を吸うことなく負圧の維持が可能となり、集水能力を維持することができる。井戸深度については、ディープウェル同様にポンプ能力に応じた深度設定が、可能で、最深50mまで対応可能である。また、従来工法では排水が困難とさ




図14 真空プレス型リチャージウェル仕様図

れる透水係数が、小さい地盤においても集水が可能である。このように井戸1本当たりの集水能力向上により、井戸本数を削減することで、VEが可能である。

## **⊙ VPRW 工法仕様**

真空プレス型リチャージウェル工法の仕様を、**図14** に示す。

基本構造はスーパーウェルポイント工法と同様の 二重管であるが、吸水孔範囲が1.0mとなっている。 プレス作用により復水をするため、薬液注入により パッカーを設ける必要がある。一般的なリチャージ ウェル工法と同様の垂直井戸形式の他、プレスを利 用するので水平井戸による復水も可能である。

東京建築支店のRW実績は、井戸深度 $L=100\sim$ 150mと大深度で実施されていることを考えると、本数削減を含めたVEが可能である。

# おわりに ― 計画と実施の比較

#### ●実施の配置

SWPとVPRWの実施配置図を、図15に示す。

| 1 2 8 新時代を拓<最新施工技術 ● ● 建築技術 2023.04

SWPは、工程短縮のためSMWと同時期の施工とすること、また、影響範囲を考慮した配置計画とした。VPRWは、躯体工事・外構工事・および車両の搬入出動線を考慮し、敷地南側と北西側構台下に1基ずつ配置する計画とした。真空装置(コンプレッサー+冷却水槽)は騒音に配慮し、病院側を避け、敷地北側に配置する計画とした。SWPとVPRWは1対1対応の計画としたが、VPRWの目詰りなどに対応できるようにバイパス管を設けた。

#### 水位低下と掘削状況

掘削状況写真を**写②~④**に示す。1次掘削~3次掘削途中の砂質土層までは、地下水の影響なく掘削することができた。3次・4次掘削の粘性土層の掘削中は、不透水層の溜水が見られたものの、土工事に影響するようなものではなかった。

床付け面付近になると、SMW際でパイピング現象が数箇所確認された(写動)。しかし、これらは外周側溝・釜場排水工法で対応できる程度であった。したがって、床付け粘性土層の盤ぶくれに対して、問題ない範囲で減圧ができたとみなせることから、当初の目標は達成できたといえる。また、VPRWから水があふれることもなかったことから、SWPから

VPRWへの復水は問題なく機能を達成した。

#### ●実施結果について

SWPの揚水開始時期から土工事完了期間までを、水位計により計測した。その水位変化図を図17に示す。SMW内側に設置した水位計K-1の結果をみると、揚水開始初期に水位が大幅に低下し、その後緩やかに水位 低下している。また、SMW外側に設置した水位計K-2の結果からSMW外側の水位低下は1m程度であった。


## ①SWP排水能力と実施SWP係数 a

水位計K-1において、初期揚水低下量は6日間である。このときの水位低下量は5.4mであった(図18)。SWP2本の稼働状況を流量計から観察した結果、SWP1とSWP2の稼働比は8:2であった。ここで、水位低下量からSWP排水能力を逆算する。

SMW内面積Aは約3,000 $m^2$ , 水位低下高さh=5.4m, 土の間隙率 $n_e$ を0.35とすると, 排水量は,  $V_w = A \times h \times n_e = 3000 \times 5.4 \times 0.35 = 5670 m^3$ となる。

SWP1:SWP2=8:2と排水期間6日からSWP1本あたりの最大排水量は、Qmax= $V_w/6 \times 0.8 = 756 m^3/day=525<math>\ell$ /minと算出される。

計画時の試算ではSWP1本あたりの排水量はSWP






復水配管 (HIVP100φ)
バイパス管 (HIVP100φ)

図15 SWP・VPRW配置図




②2次掘削施工状況(砂質土層)



❸4次掘削施工状況(砂質土層・粘性土層切り替り)

係数を $\alpha=5$ として $Q_{swp}=820$   $\ell$  /min であったことから 実際のSWP係数は  $\alpha'=\alpha\times(Q\max/Q_{swp})=5\times(525/820)=3.2$ となる。



## ②VPRW復水能力

VPRWはSWPと1対1で配置したことから、SWP 排水能力がそのままVPRW復水能力となる。した がって、実施でのVPRW復水量は $Q_{vprw}$ := 525l/min となる。計画時の試算復水量は $Q_{vprw}$ = 410l/min と 想定したので、最大能力としては計画時の1.28倍 となった。

> (かみやま よしかず, かもした ゆういち, さかもと あつし, まつもと しゅうじ, いとう ひろし, ありえ のぶあき)

#### 【参考文献】

- 1) 日本建築学会:山留め設計施工指針,2017年改定
- 2) 地盤工学会:根切り工事と地下水-調査・設計から施工まで,平成6年(1994)年訂正
- 3) スーパーウェルポイント協会: スーパーウェルポイント工法技術 資料, 平成23年 (2011年) 度

図18 初期水位計測図




図17 水位計測図



●床付け検査状況



**⑤**床付け面におけるパイピング現象の確認

